ЮЖНЫЙ АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ОКРУГ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ЖИЛИЩНИК РАЙОНА ОРЕХОВО-БОРИСОВО ЮЖНОЕ»

ОГРН 1157746517675ИНН / КПП 7724321717/772401001
Елецкая ул., дом 16 к.1, Москва, 115583
Телефон: 8 (495) 399-40-60, E-mail:gbuobu@mail.ru

2023 год

ГБУ «Жилищник района Орехово-Борисово Южное» в соответствии с требованиями статьи 12 ч.7 ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности» от 23.11.2009 №261-ФЗ и Приказа Минстроя России от 15.02.2017 № 98/пр «Об утверждении примерных форм перечня мероприятий, проведение которых в большей степени способствует энергосбережению и повышению эффективности использования энергетических ресурсов в многоквартирном доме» разработало предложения о мероприятиях по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в Вашем многоквартирном доме

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

мероприятий по энергосбережению и повышению эффективности использования энергетических ресурсов многоквартирного дома по адресу:

Воронежская ул. д.22 кор.1

ПРЕДЛОЖЕНИЯ
мероприятий по энергосбережению и повышению эффективности использования энергетических ресурсов многоквартирного дома по адресу:

Воронежская ул. д.22 кор.1

№ п/п	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Применяемые технологии и материалы	Объем ожидаемого снижения используемых коммунальных ресурсов	Ориентировочные расходы на проведение мероприятий		Сроки окупаемости мероприятий
					За единицу	Всего, руб.	
Фасад здания							
1	Утепление фасада	Увеличение сопротивления теплопередаче наружных стен с целью достижения их теплозащитных характеристик	Современные теплоизоляционные материалы	до 30%	от 2 500 руб. 1 кв.м.	4 386 375,00	48 мес.
Система отопления							
2	Установка линейных и балансировочных вентилей на системе отопления	Рациональное использование тепловой энергии, экономия потребления энергии в системе отопления	Балансировочные вентили	до 2%	от 2200 руб. за 1 шт.	39 600,00	24 мес.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ
мероприятий по энергосбережению и повышению эффективности использования энергетических ресурсов многоквартирного дома по адресу:

Воронежская ул. д.22 кор.1

3	Тепловая изоляция коллекторов систем отопления в неотапливаемых помещениях;	Уменьшение потерь теплоты с поверхности	Современные теплоизоляционные материалы в виде скорлуп и цилиндров	до 2%	от 500 руб. за 1 п.м.	46 500,00	24 мес.
4	Установка термостатических вентилей на радиаторах	Повышение температурного комфорта в помещениях, экономия потребления энергии в системе отопления	Термостатические радиаторные вентили	до 15%	от 2 500 руб. за 1 шт.	580 000,00	48 мес.
Система горячего водоснабжения							
5	Модернизация запорной арматуры системы горячего водоснабжения	Обеспечение регулирования энергопотребления и учета расхода энергоресурсов	Замена на современную арматуру	до 5%	от 1 800 руб. за 1 шт.	14 400,00	24 мес.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ
мероприятий по энергосбережению и повышению эффективности использования энергетических ресурсов многоквартирного дома по адресу:

Воронежская ул. д.22 кор.1

Система электроснабжения							
6	Установка автоматических систем включения (выключения) внутридомового освещения, реагирующих на движение (звук)	Экономия электроэнергии	Автоматические системы включения (выключения) внутридомового освещения, реагирующих на движение (звук)	До 40%	от 2400 руб. за 1 шт.	43 200,00	48 мес.